

Ogrodzenie Budowlane Przystawne Tymczasowe Pełne

<http://www.monterbudowy.pl>

Ogrodzenie budowlane przestawne tymczasowe pełne

Panel pełny ogrodzenia tymczasowego służy do szybkiego i skutecznego odgrodzenia placu budowy nie tylko wizualnie, ale też fizycznie, chroniąc również przed pyłem i hałasem. Ze względu na jednolitą budowę ogrodzenia z nich zbudowanego, należy koniecznie pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu poprzez zastosowanie podpór, w celu utrzymania należytej stabilności podczas silnego wiatru. Wypełnienie panela stanowi ocynkowana blacha falista, zaś okucia wykonane zostały z ocynkowanych profili i rurek, o średnicy zgodnej z produkowanymi w kraju stopami betonowymi lub PCW. Szerokość panelu: 2,9 m Wysokość panelu: 2 m Rura pionowa: $\Phi 40$ Grubość ścianki rury: 1,8 mm Grubość kątownika: 1,8 mm Grubość blachy trapezowej T18: 0,5 mm

Date utworzenia: 14-10-2015